

COMUNE DI
M A R O S T I C A
PROVINCIA DI VICENZA

**ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA "N. DALLE LASTE"
ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI**

PROGETTO ESECUTIVO

ALL. AD

ELENCO PREZZI

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA
Via Livio Tempesta n. 17, 36063 MAROSTICA
VICENZA

DATA:
APRILE 2017

ING. PAOLO BOTTON

Via Trieste 10/A - fax 049.94.39.392 - tel 049.94.30.270
35010 CARMIGNANO DI BRENTA
mail to: studiobotton@libero.it - pec: paolo.botton@ingpec.eu
Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2249

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 00.02.00	SOGLIE IN MARMO Fornitura e posa in opera dei soglia in marmo dello spessore di 3 cm. E' compreso nel prezzo l'onere del taglio della pavimentazione, la successiva stuccatura, il conferimento in discarica del materiale di risulta e l'indennità di discarica. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa in opera del massetto di sabbia e cemento per il corretto posizionamento, e secondo le pendenze esistenti, della soglia in marmo. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecento/00)	m ²	200,00
Nr. 2 C.10.01	TINTEGGIATURE INTERNE Applicazione su superfici murali, verticali ed orizzontali, anche su controsoffitti in gesso rivestito, già predisposte, di idropittura lavabile per interni ad alta copertura a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa. Consumo minimo l/m ² 0.19. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattro/35)	m ²	4,35
Nr. 3 E.02.06.a	SCAVO PER CONDOTTE Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sei/83)	m ³	6,83
Nr. 4 E.03.08	SABBIA Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, escluso l'onere della compattazione e della sagomatura. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settantaquattro/00)	m ³	74,00
Nr. 5 E.05.04	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo e il trasporto alle pubbliche discariche. Dello spessore minimo di 10 cm. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/23)	m ³	25,23
Nr. 6 E.05.07.b	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.LL. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in legno. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sedici/26)	cadauno	16,26
Nr. 7 E.05.07.c	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.LL. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso nel prezzo l'onere del lievo del cassonetto, dell'avvolgibile e di tutta la ferramenta esistente compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta. Serramenti esterni metallici Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sedici/40)	m ²	16,40
Nr. 8 E.05.10.f	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.LL. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso nel prezzo l'onere per l'eventuale spostamento, il lievo e la successiva posa in opera nella nuova posizione di impianti (elettrici ed idraulici) interferenti. Breccia per struttura in muratura di laterizio. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventidue/00)	m ³	222,00
Nr. 9	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.05.19	Taglio e demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (dieci/66)	m ²	10,66
Nr. 10 E.05.19.b	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quindici/25)	m ²	15,25
Nr. 11 E.05.20	OPERE ACCESSORIE (nuove porte) Per ogni nuovo serramento interno (porte) è compresa la fornitura e la posa in opera dell'architrave, le eventuali stuccature in malta, la formazione delle spallette per l'alloggiamento delle nuove porte a regola d'arte, l'intonaco di rivestimento e la tinteggiatura come da pareti esistenti. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 12 E.08.01.c	MAGRONE DI SOTTOFONDO Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (novantatre/17)	m ²	93,17
Nr. 13 E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Fe B44K Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 14 E.08.05	RETE ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 15 E.08.11	USCITA EMERGENZA MENSA Realizzazione dell'uscita di emergenza della mensa scolastica comprensiva di: - sbancamento terreno 2.5 m x 2.0 m (compreso il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta); - getto di calcestruzzo per strutture in c.a. tipo Rck 30N/mm ² per la formazione di una rampa di 5 gradini (compreso ferro d'armatura e rete elettrosaldata); - tubolare e parapetto in acciaio zincato. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattromila/00)	a corpo	4'000,00
Nr. 16 E.08.12	CALCESTRUZZO PLATEA Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm ² , confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm ² , confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m ³ . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centonovantaotto/96)	m ³	198,96
Nr. 17 E.100.00	CARPENTERIA METALLICA Fe 430 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata e piatti anche a sezione variabile, per travi pilastri, mensole in acciaio, mediante la lavorazione saldata e bullonata. Completa di profili di collegamento trasversale, irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, e fori.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Compreso nel prezzo il montaggio ed esclusa la verniciatura. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (tre/60)	kg	3,60
Nr. 18 E.19.04	RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.LL.: - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/98)	m ²	17,98
Nr. 19 E.19.04.00	LASTRA DI CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.LL.: - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso, inoltre, nel prezzo lo smontaggio e il successivo rimontaggio di impianti (interuttori, canalette, lampade e tubazioni). Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/98)	m ²	17,98
Nr. 20 E.19.09	CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.LL.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentadue/24)	m ²	32,24
Nr. 21 E.25.24.b	PORTE INTERNE Fornitura e posa in opera di porte interne delle dimensioni nette di 90+30 x 210 cm. E' compresa inoltre nel prezzo, l'onere per la fornitura e la posa in opera della guarnizione in EPDM anti polvere e anti rumore, inserita nell'aletta interna di battuta del telaio mobile e in quella esterna del telaio fisso. Compreso nel prezzo l'eventuale onere per la stuccatura e la finitura del contorno dei fori dopo l'inserimento del telaio. La stuccatura e la finitura dovrà essere realizzata a regola d'arte e conformemente alle finiture esistenti. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentoquarantacinque/00)	cadauno	545,00
Nr. 22 E.26.01.b	PORTA REI 60 (90/210) 1 ANTA Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.LL. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla (OPPORTUNAMENTE TARATA DOPO L'INSTALLAZIONE) per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfornistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.LL.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL euro (trecentonove/00)	cad	309,00
Nr. 23 E.26.02.b	PORTA REI 60 (90+35/210) 1 ANTA Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla (OPPORTUNAMENTE TARATA DOPO L'INSTALLAZIONE) per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. luce netta di passaggio (90+35)x210 - finitura tinte RAL euro (quattrocentonovanta/00)	cadauno	490,00
Nr. 24 E.26.02.d	PORTA REI 60 (90+90/210) 2 ANTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura (OPPORTUNAMENTE TARATA DOPO L'INSTALLAZIONE), regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentosessantacinque/00)	cadauno	565,00
Nr. 25 E.26.04.b	MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura e posa in opera di maniglione antipánico. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoventicinque/00)	cadauno	425,00
Nr. 26 E.26.05.d	PORTA REI 120 (90+90/210) 2 ANTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura (OPPORTUNAMENTE TARATA DOPO L'INSTALLAZIONE), regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (seicentoquarantasei/00)	cadauno	646,00
Nr. 27 E.27.09.b	ELETTROMAGNETE Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: - regolatore di velocità e colpo finale; - dispositivo di fissaggio elettromagnetico-meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; - ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecentonovanta/00)	cadauno	390,00
Nr. 28 E.27.13	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chiusura automatica normalmente trattenuti in posizione aperta, costituito da: - elettromagnete/i a pavimento od a parete nel tipo a scelta della D.L.L. completo di piastra di riscontro orientabile ed ammortizzata in acciaio zincato da montare sul serramento; - pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il collaudo; - alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati tutti i materiali ed accessori necessari per la posa, idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 29 E.98.09	ASSISTENZA MURARIA Assistenza muraria per l'installazione di impianto di diffusione sonora (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), in edifici di nuova costruzione, esclusi gli apparecchi di illuminazione, esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (dieci/00)	%	10,00
Nr. 30 F.03.02	SCAVO DI BANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali e pavimentazioni esistenti e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per: - apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; - per apertura di gallerie artificiali nonchè degli imbocchi delle gallerie naturali; - la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; - l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono pure compensati: - la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rimanendo, le opere di rimozione e/o protezione; - la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; - la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.LL. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore; - il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.LL. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte; - l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fagatori o cunette o altre opere simili; - il reinterro degli scavi; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; - la pratica relativa alle terre e rocce da cava di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2424 del 08.08.2008. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinque/38)	m ³	5,38
Nr. 31 G.01.26	WELL-POINT Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del livello della falda al di sotto del piano di scavo ed il mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei cavi di posa. Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle attrezzature necessarie sia per l'infissione delle sonde sia per il pompaggio dell'acqua, compreso eventuale allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i materiali di consumo, l'energia elettrica, i carburanti, l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo dell'impianto e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sessantanove/15)	m ³	69,15
Nr. 32 ID.06.01	PREAMPLIFICATORE 6 INGRESSI (tipo PR5006EN) Fornitura e posa in opera di preamplificatore a 6 ingressi con priorità scalare per impianti ed evacuazione EN 60849 e BS 5839-8, 1U Rack 19". E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (milletrecentocinquanta/00)	cadauno	1'350,00
Nr. 33 ID.06.02	LETTORE DIGITALE MESSAGGI (tipo LD5002EN) Fornitura e posa in opera di doppio lettore digitale messaggi preregistrati per sistemi di emergenza ed evacuazione EN 60849 e BS 5839-8, 1U Rack 19". E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (millenovecentocinquanta/00)	cadauno	1'950,00
Nr. 34 ID.06.03	UNITA' DI ALIMENTAZIONE SCHEDE (tipo PS3400) Fornitura e posa in opera di unità di alimentazione per schede di retroamplificazione RB3300, protezioni elettroniche in tensione, corrente e termica, 1U rack da 19". E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquecentotrenta/00)	cadauno	530,00
Nr. 35 ID.06.04	AMPLIFICATORE INTEGRATO (tipo AM2080) Fornitura e posa in opera di amplificatore integrato - 2 ingressi universali su connettori removibili; - 2 ingressi ausiliari inseribili su connettori RCA per sorgenti musicali; - Circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1; - Uscita ausiliaria MUSIC ON HOLD per inviare la musica ad amplificatori addizionali o centralini telefonici; - Connettore PRE OUT per la connessione di amplificatori di potenza addizionali. - Potenza nominale: 80 W - L'uscita dell'amplificatore è disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min. 4) che per linee a tensione costante 100 - 70 V. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
Nr. 36 ID.06.05	UNITÀ DI POTENZA UP2321 320W Fornitura e posa in opera di unità di potenza: - Ingresso principale con alimentazione phantom selezionabile disponibile su connettore removibile o XLR o RJ45 (per una rapida connessione con una base microfonica BM3001 tramite cavo CAT5FTP); - Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori RCA; - Controlli di tono e guadagno sull'ingresso AUX;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario; - Ingresso principale con controllo di presenza e filtro passa-alto per migliorare l'intelligibilità del parlato; - Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ohm) o per linee a tensione costante 100 - 70 V; E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (settecentosessanta/00)	cadauno	760,00
Nr. 37 ID.06.06	SCHEDA AMPLIFICATORE RB 3300 Fornitura e posa in opera di scheda per amplificatore RB 3300 - Scheda retro-amplificatore RB 3300 retro-rack 19" per contenitori CR 2600; - Scheda master per il controllo di amplificatore e diffusori; - Interfaccia con microprocessore per SB 3320 e LB 3340; - Circuito incorporato per la commutazione dell'amplificatore di riserva E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 38 ID.06.07	SCHEDA DI SORVEGLIANZA SB 3320 Fornitura e posa in opera di scheda di scheda di sorveglianza per amplificatore SB 3320: - Scheda di sorveglianza per amplificatore e linea diffusori - Diagnosi amplificatore di potenza - Diagnosi dell'impedenza di linea e delle dispersioni verso terra - Ingresso diretto in priorità sull'amplificatore controllato - Montaggio su scheda RB 3300 E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centonovantauno/00)	cadauno	191,00
Nr. 39 ID.06.08	SCHEDA DI SORVEGLIANZA SB 3320 Fornitura e posa in opera di telaio per installazione tipo RB3300 2U Rack. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centosessantacinque/00)	cadauno	165,00
Nr. 40 ID.06.09	PANNELLO DI CHISURA FRONTALE Fornitura e posa in opera di pannello di chiusura frontale in metallo 1U di colore nero. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 41 ID.06.10	PANNELLO DI CHISURA FRONTALE Fornitura e posa in opera di pannello di chiusura frontale in metallo 1U di colore nero. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 42 ID.06.11	PANNELLO DI CHISURURA FRONTALE Fornitura e posa in opera di pannello frontale in metallo 2U di colore nero. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
Nr. 43 ID.06.12	ARMADIO RACK 28 UNITA' STANDARD 19" Fornitura e posa in opera di armadio Rack 28 compreso: - Struttura con montanti in acciaio; - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore; - Ventilazione forzata con termostato sul top; - Base con passaggi per uscita cavi; - Assemblaggio semplice e rapido; - Dimensioni: (B x P x H) 600 x 600 x 1500 mm - Colore RAL 7035 E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 44 ID.06.13	KIT RUOTE PER ARMADI RACK RCF MODELLI CR 2628 E CR 2642. Fornitura e posa in opera di kit per ruote per armadi compreso: - 2 ruote con blocco e 2 ruote girevoli. Diametro ruote 80 mm. - Utilizzando il kit RR 2601 la portata utile del rack resta invariata rispetto allo stesso armadio previsto su base fissa. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centotrentacinque/00)	cadauno	135,00
Nr. 45 ID.06.14	PORTA PER ARMADIO RACK CR 2628 Fornitura e posa in opera di porta per armadio Rack 2628: Compreso nel prezzo: - Porta frontale con inserto in vetro temprato; - Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza; - Apertura reversibile. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (trecentoquaranta/00)	cadauno	340,00
Nr. 46 ID.06.15	TELAIO 5 PRESE STANDARD Fornitura e posa in opera di telaio 5 prese standard Schuko e italiano su supporto retro-Rack 2U 19. Compreso nel prezzo: - Porzione di barra "Omega" per l'installazione di 5 moduli standard "Omega"; - Portata complessiva 16A, cavo; E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centonovantadue/00)	cadauno	192,00
Nr. 47 ID.06.16	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento in mumetal, morsetti estraibili a vite. Accetta segnali a livello linea. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 48 ID.06.17	CABLAGGIO CENTRALINO Realizzazione dle cablaggio del centralino. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (millenovecento/00)	cadauno	1'900,00
Nr. 49 ID.06.18	SCHEMA UNIFILARE CABLAGGIO Realizzazione dello schema unifilare del cablaggio del centralino. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (seicentoquaranta/00)	cadauno	640,00
Nr. 50 ID.06.19	INTERVENTO TECNICO Intervento tecnico specializzato per la programmazione e il collaudo dell'impianto con istruzione del personale. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (millesessanta/00)	cadauno	1'060,00
Nr. 51 ID.06.20	BASE MICROFONICA Fornitura e posa in opera di: - Connessione con cavo CAT5; - Uscita predisposta per collegamento a ES 3160; - Circuito di preamplificazione per Phantom 18 V - 48 V; E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 52 ID.06.21	MICROFONO DIAGNOSTICATO VV.F. Fornitura e posa in opera di armadietto da parete per sistemi di evacuazione a norme EN 60849: - fornito di indicatori di stato e di livello; - il microfono stesso ed il pulsante di attivazione così come anche la linea di collegamento sono monitorati dal sistema SE 5120/SE 5121. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 53 ID.06.22	PLAFONIERA Fornitura e posa in opera di plafoniera costituita da: - Diffusore indicato per la diffusione di annunci e musica d'ambiente; - Potenza Musicale/RMS: 12/6W; - Altoparlante 6" doppio cono a larga banda; - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m; - Angolo di dispersione in funzione dell'intelligibilità vocale: 150°;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato; - Corpo in materiale plastico autoestinguente UL-94-V0 e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003; - Dimensioni (Ø x p): Ø204 x 75mm, Sporgenza: 6mm; - Foro per incasso: 180mm; - Accessorio opzionale: A1360 fondello per installazione sporgente. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 54 ID.06.23	ADATTATORE IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di adattatore in materiale plastico costituito da fondello in materiale plastico autoestinguente UL 94-V0 di colore bianco RAL 9010 utilizzabile per l'installazione del diffusore PL 60 in ambienti non controsoffittati. Dimensioni (Ø x A): Ø 231x69 mm E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 55 ID.06.24	MORSETTIERA CERAMICA CON TERMOFUSIBILE E FERMA-CAVO Fornitura e posa in opera di accessorio per il collegamento di un diffusore acustico nei sistemi elettroacustici con funzione d'emergenza cablati con conduttori antifiamma. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (otto/00)	cadauno	8,00
Nr. 56 ID.06.25	TROMBA IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di tromba in alluminio con unità dinamica e trasformatore di linea. E' compreso nel prezzo la fornitura di: - Diffusore ad elevate direttività ed efficienza adatto alla riproduzione intelligibile del parlato; - Potenza Musicale/RMS: 45/30W; - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 123 dB/1 m; - Angolo di dispersione in funzione dell'intelligibilità vocale: 80°; - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato, selettore di potenza sul fondello - Costruzione IP 66 doppio isolamento per temperature tra -25°C e +70°C; - Filtro passa-alto per la protezione del driver contro le basse frequenze fuori gamma; - Coperchio posteriore in ABS autoestinguente stabilizzato UV di colore grigio RAL 7035; - Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile a corredo; - Dimensioni (Ø x L): Ø 310 x 315 mm; E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 57 ID.06.26	GRUPPO DI CONTINUITA' Fornitura e posa in opera di gruppo statico do continuità della potenza di 1000 VA, 220/230V per un' autonomia di 30 minuti. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (millequattrocentootanta/00)	cadauno	1'480,00
Nr. 58 ID.06.27	CAVO FTG10 OM1 Fornitura e posa in opera di cavo 2 x 1.5 mmq (comprensivo di cablaggi su derivazioni). E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (due/00)	ml	2,00
Nr. 59 ID.06.28	CANALINA IN PVC Fornitura e posa in opera di canalina in pvc bianca, a 1 scomparto, dim.=40x17mm completa di ogni accessorio per curve, derivazioni, angoli, giunti, terminali; compreso quotaparte delle scatole di derivazione per canalina, necessarie allo sviluppo dell'impianto. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (quindici/00)	ml	15,00
Nr. 60 ID.06.29	INTERRUTTORE AUTOMATICO Fornitura e posa in opera di interruttore automatico 2x10a, id=0,03, 6ka di protezione e linea di alimentazione in derivazione dal quadro elettrico di zona, sino al nuovo rack audio. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e della posa di tutti i condotti elettrici, il sezionamento e il successivo ripristino della tensione, e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Compreso ognia altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (duecentosessanta/00)	a corpo	260,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 61 M.01.00	GRUPPO DI PRESURIZZAZIONE Fornitura e posa in opera di gruppo di presurizzazione assemblato e installato all'interno del vano tecnico su basamento in profilati di acciaio, costituito da: MODULO DI CONTENIMENTO: modulo costituito da una struttura in profilati di acciaio tamponati verticalmente e orizzontalmente con pannello sandwich con isolamento interno in lana di roccia per uno spessore totale di 80 mm (con resistenza al fuoco R60 - UNI EN 12845 10.3.1). Il modulo sarà posizionato su apposita struttura di supporto sopra la vasca di raccolta acqua ad uso antincendio e conterrà oltre al gruppo di pompaggio le seguenti componenti (come richiesto dalle norme UNI EN 12845 e UNI 11292) tutti collegati e funzionanti: serbatoio motore diesel completo di bacino di raccolta per eventuali perdite, tubazioni di espulsione del gas di scarico di diametro adeguato, opportunamente coibentata e protetta contro il contatto accidentale mediante tessuto ceramico e/o calza ad alta temperatura, tubazioni di sfogo serbatoio gasolio di diametro adeguato ed estintore di classe 34Aa144BC e/o estintore di classe 113BC, protezione antincendio tramite sprinkler a bulbo con flusto stato UNI EN 12845 10.3.2 (con le eventuali esclusioni previste dalla UNI 10779), termoconvettore elettrico con funzione di antigelo avcente potenza elettrica pari a 1500 W, alimentazione 230 volt monofase completo termostato regolabile incorporato marcato CE, illuminazione mediante due lampade, un punto luce normale ed uno di emergenza con interruttore, quadro elettrico ausiliario a norme CEI con gruppo di continuità da 1500 VA per illuminazione ed aspirazione aria calda, livello serbatoio dotato di presa corrente monofase UNI 11292 6.2.2, aerazione tramite aspiratore assiale alimentato da gruppo di continuità dotato di batterie ausiliarie con 6 ore di autonomia, quadro di gestione degli allarmi A e B con alimentazione 220V completo di batteria tampone carica batteria e sirena lampeggiante. GRUPPO DI PRESURIZZAZIONE Il gruppo di presurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845 è composto da una pompa principale ad azionamento elettrico, una pompa principale ad azionamento diesel, un elettropompa pilota, 2 quadri elettrici per pompa principale e 1 quadro elettrico per pompa pilota. COLONNE DI MANDATA Fornitura e posa di due colonne di mandata sostenute automaticamente rispetto alle testate di comando delle pompe, con accessori idraulici allargati ad un diametro che consente di mantenere velocità inferiori a quelle previste dalla norma, n. 2 circuiti pressostatici dritti, n. 1 collettore di mandata in acciaio elettrosaldato e verniciato biflangiato, completo degli attacchi alle pompe e alle utenze, n. 1 circuito di avviamento ed arresto automatico pompa pilota comprensivo di valvolame di intercettazione, n. 1 serbatoio a membrana da 20 litri e n. 1 pressostato di comando, n. 1 kit di arresto temporizzato (come previsto dalla norma UNI 10779). SERBATOIO RISERVA IDRICA INTERRATO Fornitura e posa in n. 1 serbatoio interrato aventi le seguenti caratteristiche: - capacità utile: 30 m³; - capacità nominale: 38 m³; - diametro serbatoio: 2500 mm; - spessore fondi e fasciame: 5 mm; - lunghezza serbatoio: 7600 mm; - peso serbatoio: 3000 Kg. Il serbatoio sarà realizzato in acciaio Fe360B UNI EN 10025 e sarà completo di golfari di sollevamento, saldature interne realizzate con il procedimento e personale specializzato e qualificato e saldature esterne ad arco sommerso. Infine sarà rivestito esternamente da vernice catramata ed internamente con anticorrosivo grigio. Sarà alla fine collaudato alla pressione di 1,5 Bar Ad integrazione di quanto sopra, si ritiene compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di un pozzetto di prelievo delle dimensioni di 1500x1000x500, un pozzetto di ispezione delle dimensioni di 700x700x500, un coperchio in alluminio mandorlato pedonabile, un manicotto troppo pieno del diametro di 4", una tubazione di sfogo di adeguato diametro flangiata UNI 2277, una valvola di carico idropneumatica del diametro di 2", comandata da galleggiante pilota del diametro di 3/4" con portata max 60 cm/h. Si ritiene compreso nel prezzo l'onere della redazione della dichiarazione di conformità, del verbale di collaudo del sistema, del manuale d'uso e di manutenzione del gruppo di presurizzazione antincendio della pompa pilota, e del flussimetro, gli schemi elettrici dei quadri installati, il modulo per la richiesta della manutenzione periodica e copia del certificato DNV gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaottomila/00)	a corpo	58'000,00
Nr. 62 M.02.01	IDRANTE A COLONNA (FIRING BSA 305 o similare) Fornitura e posa in opera di idrante a colonna soprasuolo EN 14384 dalle seguenti caratteristiche: - DN80 - nr. 02 sbocchi UNI 70 - corpo in ghisa - tipo a secco - scarico automatico antigelo - attacchi maschi filettati a norma 810 in ottone EN 1982 - dispositivo di rottura che mantiene chiusa la valvola anche in caso di urto accidentale. - completo di curva al piede; - apposito cartello di segnalazione. L'IDRANTE A COLONNA DOVRA' ESSERE CERTIFICATO SU MODELLI MINISTERIALI APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO (posa in opera, corresponsenza in opera, conformità, resistenza al fuoco, rapporti e/o certificati di prova, ecc...). I MODELLI, COMPLETI DEGLI EVENTUALI ALLEGATI, ANDRANNO FIRMATI IN ORIGINALE E CONSEGNATI IN DUPLICE COPIA AL DIRETTORE DEI LAVORI AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (milleseicentocinquanta/00)	cadauno	1'650,00
Nr. 63 M.02.02	CASSETTA (corredo idrante a colonna completa) (FIRING BSA730 o similare) Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio verniciato rosso RAL 3000, dimensioni 500x600 prod. 300 mm mcompleta di: - nr.01 manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN70 mt.20. - nr.01 lancia a tre effetti tipo Gold. - nr.01 sella supporto manichetta. - nr.01 chiave di manovra per idranti; - apposito cartello di segnalazione. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settecentocinquanta/00)	cadauno	750,00
Nr. 64 M.02.04	ATTACCO MOTOPOMPA VVF DN100 2XUNI70 (FIRING FA1256F o similare) Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa DN100 di mandata UNI 10779 flangiato PN 16 con nr.02 attacchi VVF UNI 70 femmina girello. Costruito EN 1982, attacco UNI 70 a norma UNI 808. Connessione idrica flangiata PN16, valvola di sicurezza tarata a 12 bar. Posto entro cassetta in lamiera zincata verniciata rosso RAL 3000 e lastra safety-crash. Compreso l'apposito cartello di segnalazione. L'ATTACCO DOVRA' ESSERE CERTIFICATO SU MODELLI MINISTERIALI APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO (posa in opera, corripsondenza in opera, conformità, resistenza al fuoco, rapporti e/o certificati di prova, ecc..). I MODELLI, COMPLETI DEGLI EVENTUALI ALLEGATI, ANDRANNO FIRMATI IN ORIGINALE E CONSEGNATI IN DUPLICE COPIA AL DIRETTORE DEI LAVORI AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecentotrentasette/00)	cadauno	1'537,00
Nr. 65 M.02.05	CASSETTA NASPO UNI 25 (FIRING FN5020V o similare) Fornitura e posa in opera di Naspo UNI25 certificato UNI EN 671/1 , marcato CE , completo di : - cassetta con portello pieno in lamiera verniciata rossa; - lancia a rotazione DN 25 certificata; - ugello equivalente diam. 8 mm; - K factor =34,3; - valvola di intercettazione da 1"; - tubazione Pyton da 25 mm bianca lunghezza 30 mt; - chiusura con sigillo numerato; - configurazione antinfortunistica; - angoli arrotondati antinfortunistici secondo norma UNI 671-2:2004; - apposito cartello di segnalazione. - dimensioni 650 mm x 600 mm x 200 mm. LA CASSETTA NASPO UNI25 DEVE ESSERE CERTIFICATA SU MODELLI MINISTERIALI APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO (posa in opera, corripsondenza in opera, conformità, resistenza al fuoco, rapporti e/o certificati di prova, ecc..). I MODELLI, COMPLETI DEGLI EVENTUALI ALLEGATI, ANDRANNO FIRMATI IN ORIGINALE E CONSEGNATI IN DUPLICE COPIA AL DIRETTORE DEI LAVORI AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settecentodieci/00)	cadauno	710,00
Nr. 66 M.02.06	TUBAZIONE PEAD PER RETE IDRANTI (DN125) Fornitura e posa di linea alimentazione idranti da interrare esternamente al fabbricato, da posare interrata a cm 80 sotto il piano di calpestio, su letto di sabbia, con nastro avvertitore da stendere a 30 cm sopra il tubo, per alimentare gli idranti soprassuolo esterni, per il collegamento tra riserva idrica e gruppo di spinta antincendio e per il collegamento alla rete cittadina, con tubazione in PE-AD. Tubazioni : - in PE-AD PE100 PN16 UNI 10910-2 Raccorderia: - in polipropilene, a tenuta per compressione o saldata, tee, curve e raccorderia necessaria. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/91)	ml	38,91
Nr. 67 M.02.06	COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO Realizzazione del collegamento all'acquedotto cittadino con diametro di 4", comprendente: - disconnettore a zona di pressione di ridotta controllabile a norma UNI 9157 con corpo di bronzo PN10; - filtro obliquo con corpo in ghisa, maglia in acciaio inox, con rubinetto di scarico e attacchi flangiati. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquemilatrecentocinquanta/00)	cadauno	5'350,00
Nr. 68 M.02.06.a	TUBAZIONE PEAD PER RETE IDRANTI (DN90) Fornitura e posa di linea alimentazione idranti da interrare esternamente al fabbricato, da posare interrata a cm 80 sotto il piano di calpestio, su letto di sabbia, con nastro avvertitore da stendere a 30 cm sopra il tubo, per alimentare gli idranti soprassuolo esterni, per il collegamento tra riserva idrica e gruppo di spinta antincendio e per il collegamento alla rete cittadina, con tubazione in PE-AD. Tubazioni : - in PE-AD PE100 PN16 UNI 10910-2 Raccorderia: - in polipropilene, a tenuta per compressione o saldata, tee, curve e raccorderia necessaria.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ventinove/80)	ml	29,80
Nr. 69 M.02.06.b	TUBAZIONE PEAD PER RETE IDRANTI (DN75) Fornitura e posa di linea alimentazione idranti da interrare esternamente al fabbricato, da posare interrata a cm 80 sotto il piano di calpestio, su letto di sabbia, con nastro avvertitore da stendere a 30 cm sopra il tubo, per alimentare gli idranti soprassuolo esterni, per il collegamento tra riserva idrica e gruppo di spinta antincendio e per il collegamento alla rete cittadina, con tubazione in PE-AD. Tubazioni : - in PE-AD PE100 PN16 UNI 10910-2 Raccorderia: - in polipropilene, a tenuta per compressione o saldata, tee, curve e raccorderia necessaria. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/95)	ml	25,95
Nr. 70 M.02.06.c	TUBAZIONE PEAD PER RETE IDRANTI (DN63) Fornitura e posa di linea alimentazione idranti da interrare esternamente al fabbricato, da posare interrata a cm 80 sotto il piano di calpestio, su letto di sabbia, con nastro avvertitore da stendere a 30 cm sopra il tubo, per alimentare gli idranti soprassuolo esterni, per il collegamento tra riserva idrica e gruppo di spinta antincendio e per il collegamento alla rete cittadina, con tubazione in PE-AD. Tubazioni : - in PE-AD PE100 PN16 UNI 10910-2 Raccorderia: - in polipropilene, a tenuta per compressione o saldata, tee, curve e raccorderia necessaria. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/60)	ml	23,60
Nr. 71 M.02.08	TUBAZIONE IN ACCIAIO PER RETE IDRANTE (diametro 1 ½") Fornitura e posa tubazioni in acciaio dalle seguenti caratteristiche e comprensivi di messa in opera e : Tubazioni: in acciaio serie EN 10255 Raccorderia: Tee, curve e raccorderia necessaria in ghisa zincata Ancoraggi e sostegni: idonei per le strutture murarie interne e conformi alle norme UNI in vigore. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B. = Le tubazioni della rete idranti dovranno essere installate con pendenze atte a consentirne il completo scarico; lo stesso potrà essere effettuato anche mediante il rubinetto di prova posto all'interno del locale gruppo di spinta (7.1.2. norma UNI 10779).Dovranno essere previsti ancoraggi e sostegni delle tubazioni fuori terra, in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione. In particolare i sostegni devono : - essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di scarica; - essere incombustibili; - chiusi attorno ai tubi; - non saldati direttamente alle tubazioni ne avvitati ai relativi raccordi; - non ancorati tramite graffe elastiche. Altresì non sono ammessi sostegni aperti (come ganci ad uncino e simili) (7.1.1 e 7.2.1 norma UNI 10779 - 9.4.1. norma UNI 9489). Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato da un sostegno; il posizionamento dei supporti deve garantire la stabilità del sistema e la distanza tra due sostegni non deve essere maggiore a 4 m. I sostegni devono essere posti il più vicino possibile alle giunzioni ed ai raccordi dei tubi. Le tubazioni con diametri da 8" in su dovranno essere saldate da saldatore patentato. euro (trentadue/00)	ml	32,00
Nr. 72 M.02.09	TUBAZIONE IN ACCIAIO PER RETE IDRANTE (diametro 2") Fornitura e posa tubazioni in acciaio dalle seguenti caratteristiche e comprensivi di messa in opera e : Tubazioni: in acciaio serie EN 10255 Raccorderia: Tee, curve e raccorderia necessaria in ghisa zincata Ancoraggi e sostegni: idonei per le strutture murarie interne e conformi alle norme UNI in vigore. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N.B. = Le tubazioni della rete idranti dovranno essere installate con pendenze atte a consentirne il completo scarico; lo stesso potrà essere effettuato anche mediante il rubinetto di prova posto all'interno del locale gruppo di spinta (7.1.2. norma UNI 10779).Dovranno essere previsti ancoraggi e sostegni delle tubazioni fuori terra, in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione. In particolare i sostegni devono : - essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di scarica; - essere incombustibili; - chiusi attorno ai tubi; - non saldati direttamente alle tubazioni ne avvitati ai relativi raccordi; - non ancorati tramite graffe elastiche. Altresì non sono ammessi sostegni aperti (come ganci ad uncino e simili) (7.1.1 e 7.2.1 norma UNI 10779 - 9.4.1. norma UNI 9489). Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato da un sostegno; il posizionamento dei supporti deve garantire la stabilità del sistema e la distanza tra due sostegni non deve essere maggiore a 4 m. I sostegni devono essere posti il più vicino possibile alle giunzioni ed ai raccordi dei tubi. Le tubazioni con diametri da 8" in su dovranno essere saldate da saldatore patentato. euro (quarantasette/00)	ml	47,00
Nr. 73 M.02.10	TUBAZIONE IN ACCIAIO Ø 1"¼ Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura, accompagnate da certificato di conformità. le tubazioni si intendono posate a pavimento, a parete e/o soffitto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle cirve stampate, dei compensatori		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di dilatazione, delle mensole di sostegno, delle guide metalliche e la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici. Si ritiene infine compreso nel prezzo l'onere della tinteggiatura antiruggine con due mani di rosso RAL. Delle dimensioni di 1"¼ Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita perfetta regola d'arte. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 74 M.02.11	TUBAZIONE IN ACCIAIO Ø 1"½ Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura, accompagnate da certificato di conformità. le tubazioni si intendono posate a pavimento, a parete e/o soffitto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle cirve stampate, dei compensatori di dilatazione, delle mensole di sostegno, delle guide metalliche e la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici. Si ritiene infine compreso nel prezzo l'onere della tinteggiatura antiruggine con due mani di rosso RAL. Delle dimensioni di 1"½ Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro/00)	ml	24,00
Nr. 75 M.02.12	TUBAZIONE IN ACCIAIO Ø 2" Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura, accompagnate da certificato di conformità. le tubazioni si intendono posate a pavimento, a parete e/o soffitto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle cirve stampate, dei compensatori di dilatazione, delle mensole di sostegno, delle guide metalliche e la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici. Si ritiene infine compreso nel prezzo l'onere della tinteggiatura antiruggine con due mani di rosso RAL. Delle dimensioni di 2" Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita perfetta regola d'arte. euro (ventinove/00)	ml	29,00
Nr. 76 M.02.13	TUBAZIONE IN ACCIAIO Ø 3" Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura, accompagnate da certificato di conformità. le tubazioni si intendono posate a pavimento, a parete e/o soffitto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle cirve stampate, dei compensatori di dilatazione, delle mensole di sostegno, delle guide metalliche e la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici. Si ritiene infine compreso nel prezzo l'onere della tinteggiatura antiruggine con due mani di rosso RAL. Delle dimensioni di 3" Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita perfetta regola d'arte. euro (quarantanove/00)	ml	49,00
Nr. 77 M.02.14	TUBAZIONE IN ACCIAIO Ø 4" Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza saldatura, accompagnate da certificato di conformità. le tubazioni si intendono posate a pavimento, a parete e/o soffitto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle cirve stampate, dei compensatori di dilatazione, delle mensole di sostegno, delle guide metalliche e la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici. Si ritiene infine compreso nel prezzo l'onere della tinteggiatura antiruggine con due mani di rosso RAL. Delle dimensioni di 4" Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita perfetta regola d'arte. euro (sessantaotto/00)	ml	68,00
Nr. 78 M.02.14	COPPELLE ISOLANTI Ø 3" Fornitura e posa in opera di coppelle isolanti costituite da poliuretano espanso per la protezione delle tubazioni dall'azione del freddo esterno. Dello spessore di 50 mm con rivestimento esterno in alluminio Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	ml	65,00
Nr. 79 M.02.15	COPPELLE ISOLANTI Ø 2" Fornitura e posa in opera di coppelle isolanti costituite da poliuretano espanso per la protezione delle tubazioni dall'azione del freddo esterno. Dello spessore di 50 mm con rivestimento esterno in alluminio Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquantacinque/40)	ml	55,40
Nr. 80 M.02.15	COPPELLE ISOLANTI Ø 1"½ Fornitura e posa in opera di coppelle isolanti costituite da poliuretano espanso per la protezione delle tubazioni dall'azione del freddo esterno. Dello spessore di 50 mm con rivestimento esterno in alluminio Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/00)	ml	48,00
Nr. 81 M.03.00	ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di Isolamento termico in coppelle rigide di poliuretano espanso per tubazioni, con speciale legante a base di resine termoindurenti avvolte in tubo di polietilene. N.B. esternamente su tutti gli stacchi in acciaio degli idranti (compresi i rubinetti in ottone) e delle colonne montanti, internamente ove richieste se la temperatura interna del fabbricato scende al di sotto dei 5°C. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/00)	m²	75,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 82 M.04.00	GIUNTI DI TRANSAZIONE (diametro DN 63/2") Fornitura e posa in opera di raccordo di transazione PE 100/acciaio (PN 16), per passaggio da tubazione in polietilene ad acciaio zincato e viceversa, da posizionare in prossimità degli stacchi interni dell'anello antincendio, comprensivo di quanto necessario alla messa in opera. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoottanta/00)	cadauno	380,00
Nr. 83 M.06.00	VALVOLE DI INTERCETTAZIONE (diametro 1 1/2") Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione, manuali a sfera da inserire sulla rete di distribuzione idranti, come da tavola allegata, alloggiare in pozzetto con coperchio facilmente ispezionabile (da computare e fornire), PN 16 :N.B. La valvola dovrà essere mantenuta in posizione aperta, sigillata. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentodieci/00)	cadauno	510,00
Nr. 84 M.07.00	CAMINO DI AEREAZIONE Fornitura e posa in opera di camino di aereazione costituito da: - orditura di supporto: tiranti metallici diametro 12 mm ancoranti al solaio e traversina di supporto in acciaio di dimensioni 50x40x2 mm posti a passo non superiore a 1.2 m; - rivestimento protettivo: lastre "Pyrobor 500" spessore 40 mm; - fissaggio: con viti auto perforanti fosfate diametro 4.2 mm lunghezza 75 mm (angolari metallici dimensioni 40x40x0.6 mm eventuali per applicazioni speciali) e colla "Pyrobor Glue"; - finitura: con stucchi a base di gesso per soli motivi estetici (non necessaria ai fini antincendio). Sono comprese nel prezzo tutte le opere murarie necessarie alla posa in opera del camino di ventilazione (demolizioni strutture esistente, conferimento in discarica del materiale di risulta, posa in opera del camino, fornitura e posa in opera di muratura dello spessore di 12 cm compreso intonaco e ti teggiatura, stuccature ed eventuale ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura esistente). Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentotrenta/00)	ml	230,00
Nr. 85 M.08.00	CARTELLONISTICA DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di cartellonistica varia di sicurezza (come da tavole grafiche e da indicazioni fornite dall'R.S.P.P. dell'Istituto). Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 86 N.01.13.01	ESTINTORE PORTATILE A CO2 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a CO2 della tipologia e capacità estinguente indicate, installato a parete con apposito sostegno. Compresi: - fornitura e posa in opera dell'estintore della tipologia e capacità estinguente indicate; - sostegno a parete zincato; - sigillo di garanzia; - cartello di segnalazione dell'estintore; - viti e tasselli di fissaggio; - oneri per installazione, opere provvisorie, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito. L'ESTINTORE PORTATILE CO2 DEVE ESSERE CERTIFICATO SU MODELLI MINISTERIALI APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO (posa in opera, corresponsdenza in opera, conformità, resistenza al fuoco, rapporti e/o certificati di prova, ecc.). I MODELLI, COMPLETI DEGLI EVENTUALI ALLEGATI, ANDRANNO FIRMATI IN ORIGINALE E CONSEGNATI IN DUPLICE COPIA AL DIRETTORE DEI LAVORI AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI. kg=2 classe 34 BC Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentosessantacinque/00)	cadauno	265,00
Nr. 87 N.12.01.01	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 43°-233BC Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate omologato CE, installato a parete con apposito sostegno. Compresi: - Fornitura e posa in opera dell'estintore della tipologia e capacità estinguente indicate; - sostegno a parete zincato; - sigillo di garanzia; - cartello di segnalazione dell'estintore; - viti e tasselli di fissaggio; - oneri per installazione, opere provvisorie, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito. L'ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DEVE ESSERE CERTIFICATO SU MODELLI MINISTERIALI APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO (posa in opera, corresponsdenza in opera, conformità, resistenza al fuoco, rapporti e/o certificati di prova, ecc.). I MODELLI, COMPLETI DEGLI EVENTUALI ALLEGATI, ANDRANNO FIRMATI IN ORIGINALE E CONSEGNATI IN DUPLICE COPIA AL DIRETTORE DEI LAVORI AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 88	CASSETTA PORTA ESTINTORE (per estintori nuovi)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N.12.01.02.a	Fornitura e posa in opera cassetta porta estintore in lamiera zincata da 7/10, verniciatura a base di resina poliestere rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di sportello con apertura a 180°, serratura a chiave, lastra trasparente infrangibile e simbolo adesivo di identificazione. L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente del tipo "safe scrash") permette di effettuare i controlli di manutenzione previsti dalla norma UNI 9994. E' compresa nel prezzo tutta le ferramenta di fissaggio. Dimensioni: B 340 mm x H 775 mm x P 235 mm Adatta per estintori da 9 a 12 Kg. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 89 N.12.01.02.b	CASSETTA PORTA ESTINTORI (per estintori esistenti) Fornitura e posa in opera cassetta porta estintore in lamiera zincata da 7/10, verniciatura a base di resina poliestere rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di sportello con apertura a 180°, serratura a chiave, lastra trasparente infrangibile e simbolo adesivo di identificazione. L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente del tipo "safe scrash") permette di effettuare i controlli di manutenzione previsti dalla norma UNI 9994. E' compresa nel prezzo tutta le ferramenta di fissaggio. Dimensioni: B 340 mm x H 775 mm x P 235 mm Adatta per estintori da 9 a 12 Kg. E' compreso nel prezzo l'onere dello smntaggio delle staffe esistenti di supporto e l'allontamento alle pubbliche discariche del materiale di risulta. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 90 P.01.00	POZZETTI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di pozzetto per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione, compreso: - scavo di adeguata profondità (1.00 ml circa) per l'alloggiamento del pozzetto; - messa in opera del pozzetto delle dimensioni di 550 x 550 x 520; - messa in opera delle 3 prolunghie aventi dimensioni di 540 x 540 x 130; - fornitura e posa in opere di telaio e chiusino carrabile delle dimensioni di 550 x 550; - stuccatura degli innesti con apposita schiuma poliuretanica. - rifianco a lavoro finito. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centonovanta/00)	cadauno	190,00
Nr. 91 R.00.00	PERFORAZIONE (strutture verticali e orizzontali) Realizzazione di perforazione di strutture (sia orizzontali che verticali) di qualsiasi materiale e spessore, mediante sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto di acqua. E' compreso nel prezzo: - l'onere della ricerca di eventuali sottoservizi esistenti interferenti nonchè, l'eventuale ripristino in caso di danneggiamento; - l'onere della realizzazione dell'eventuale impalcatura per l'appoggio delle carote estratte. E' compreso nel prezzo ogni onere e/o magistero per l'approntamento del macchinario e consumi. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 92 R.01.00	COLLEGAMENTI ELETTRICI Fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici dal quadro elettrico di distribuzione ai quadri elettropompe/ motopompe, con cavo resistente al fuoco CEI 20-36 con resistenza non inferiore ai 60 minuti. I cavi devono essere di singola tratta senza giunzioni. Altresì il cavo deve essere in grado di fornire il 150% della corrente massima possibile a pieno carico. - Predisposizione e messa in opera di allarmi vari come troppo pieno vasca antincendio, livello minimo vasca antincendio, messa in moto pompe, caduta di pressione in rete, mancanza di tensione in rete conformemente al punto 10.8.6 della norma UNI 12845:2005. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattromilaseicentosessanta/00)	a corpo	4'660,00
Nr. 93 S.00.01	ACCESSORIO ANTI PANICO Fornitura e posa in opera di accessorio anti panico, tipo "Machiavello" o simili (sia sui nuovi serramenti sia su quelli esistenti), costituito da copro in ottone nichelato e componenti in acciaio inox, inserito all'interno dell'anta semifissa sia nella parte superiore che nella parte inferiore, fissato con viti autofilettanti, incluso, l'esecuzione con scasso profondo di 4 mm e del foro di 18 mm nel telaio dell'anta semifissa, per l'alloggiamento degli accessori. Sono compresi inoltre: - la fornitura e la posa del riscontro sul telaio della porta, l'inserimento della bussola in zama, previa foratura e frasatura del telaio stesso; - il foro nella pavimentazione, pulizia da polveri residue, fornitura e posa di riscontro a pavimento, fissato con resina bicomponente o malta antiritiro. DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA, DEVE ESSERE GARANTITA LA PERFETTA VERTICALITA' DELL'ASSE DEGLI ACCESSORI E DEI DUE RISCONTRI. Sono compensati nel prezzo gli spessoramenti, se necessario, utilizzando gli appositi spessori in nylon, tondi per i due riscontri, e sagomati per gli altri accessori (se l'aria fra il pavimento e l'accessorio è molta si dovrà montare il riscontro maggiorato). L'ACCESSORIO DOVRA' AVERE PIENA RINTRACCIABILITA', PERTANTO DOVRA' AVERE INDICATO SUL CORPO IN MODO INDELEBILE LA DATA E IL NUMERO DEL RAPPORTO DI PROVE ESEGUITO DAL COMANDO DEI VV.F., OLTRA AL NUMERO PROGRESSIVO E LA DATA DI PRODUZIONE. A posa ultimata dovrà essere fornita l'attestazione di corretta posa in opera, in conformità del manuale di montaggio fornito dal costruttore, oltre alle certificazioni di conformità alla normativa di riferimento, anche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	queste fornite dal costruttore. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	cadauno	65,00
Nr. 94 SB.00.00	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS Fornitura e posa in opera di impianto di spegnimento a gas Argon compèosto da 3 bombole da 80lt. caricate a 200 bar con gas IG01 (Argon al 100%). L'impianto comprende: - bombole master di sistema da 80 litri, caricate con gas a 200 bar a seguito di calcolo idraulico, complete di valvola ultrarapida di scarica e cappellotto di protezione conforme alla normativa, munite di attivazione con comando manuale e pirotecnico 24 Vcc; - bombole slave di sistema da 80 litri, caricate con gas a 300 bar a seguito di calcolo idraulico, complete di valvola ultrarapida di scarica e cappellotto di protezione conforme alla normativa, munite di attivazione pneumatica. - flessibili di scarica con valvola di non ritorno per alte pressioni. - sistema di attivazione pneumatica bombole di sistema ad alta resistenza completa di accessori. - collettore di scarica in ottone ed acciaio ASTM A106 gr B raccordati da manicotti in ottone OT 58, filettati NPT, su doppia fila - orifizio calibrato - rastrelliera di fissaggio a muro su doppia fila , in acciaio zincato con supporti per collettore. - sistema di ricarica sul posto (optional a richiesta); - Interruttore a pressione di linea; - Ugello di erogazione in ottone a 360° da ¾"; - Protezione metallica x batteria bombole. È compresa nel prezzo la fornitura e la posa in opera di: - tubazioni aventi diametri e caratteristiche appropriate per la distribuzione del gas IG01, tubo in acciaio zincato serie API 5L gr. B sch40 completo di raccorderia ASA 3000, in acciaio zincato del tipo pesante completa di tassello e barra filettata o supporto in acciaio e cavalletto fermatubo; - bombole ed accessori ; - collegamento delle apparecchiature alla rete di distribuzione idraulica; - Layout generale e di dettaglio; - disegni esecutivi; - calcoli idraulici computerizzati; - libro uso e manutenzione; - fascicolo PED del sistema. Si ritiene inoltre compreso nel prezzo: - il collaudo dell'impianto di spegnimento, eseguito da parte di tecnici specializzati comprensivo di certificazione ai sensi della legge 46/90, rilascio manuali d'uso personalizzati e planimetrie impianto, formazione del personale e collaudo e messa in marcia dell'impianto; - la prova Door Fan Integrity Test (ai sensi della norma ISO14520) cioè la prova di integrità dei locali mediante apposita apparecchiatura per verificare che la configurazione della tenuta al gas estinguente dei locali oggetto della protezione sia in accordo con la concentrazione di progetto prevista (la prova comprende il costo trasferta del personale specializzato, il r imborso spese di viaggio, il rilascio dei rapporti di prova e la relazione tecnica). A seguito di tale prova sarà possibile stabilire la necessità e il dimensionamento delle eventuali serrande tagliafuoco (quest'ultime escluse). Nel locale dovrà essere garantito un adeguato sistema di rilevazione/spegnimento composto da: - CENTRALE DI RILEVAZIONE/SPEGNIMENTO INCENDIO (conforme alle norme EN12094 and EN54): a) centrale spegnimento per gestire 1 settore di spegnimento; b) centrale autonoma con rilevazione incendio e controllo spegnimento; c) funzionalità di teletrasmissione integrata; d) collegabile a sistemi di rilevazione degli incendi; e) attuatori a solenoide e pirotecnici; f) compatibile con tutta la serie di rivelatori convenzionali; g) 2 standard di linea selezionabili per un'ampia compatibilità di rivelatori; h) 4 linee di rivelazione; i) 4 ingressi monitorati; j) 5 linee di comando monitorate; k) 5 contatti senza tensione ("puliti"); l) 8 uscite di comando; m) semplici comandi utente con pulsanti di esclusione/test; n) accesso utente con codice o chiave; o) agevole configurazione direttamente in campo; p) varie modalità di test di sistema; q) funzione di calibrazione automatica per le linee di comando attuatori; r) capacità di alimentazione d'emergenza di 30 ore. BATTERIA PER CENTRALE Batteria tampone da 12V/7,2Ah per l' alimentazione temporanea della centrale in caso di assenza o di guasto della linea elettrica principale. RILEVATORE OTTICO DI FUMO Rivelatore ottico di fumo per collegamento su linee di rivelazione convenzionali dotato di camera ottica di nuova concezione ed elettronica allo stato dell'arte, che conferiscono un comportamento di risposta omogeneo per i più diversi tipi di incendio. Elevata resistenza contro la sporcizia, grazie all'innovativo design della camera ottica. Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche; costruzione con materiali compatibili con l'ambiente. Custodia del rivelatore disponibile in differenti colori. Utilizzabile con la base SO320 con connessione a scatto su linee di rivelazione a due conduttori mediante morsettieria senza viti. Alimentazione: 16...28VDC. Temperatura di esercizio: -10...+55°C Umidità ambiente: 95% rh. Grado di protezione: IP44		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Conformità: EN 54-7/9. BASE DI MONTAGGIO PER RILEVATORE Base senza elettronica dotata di morsetti di collegamento senza viti. Possibilità di connettere max. due indicatori ottici. Grado di Protezione IP 44. Dimensioni diam. 100 mm; PULSANTI DI SCARICA MANUALE a) Pulsante manuale a rottura di vetro, costruito in materiale termoplastico, attivazione mediante azione su lastra in plastica. Caratteristiche tecniche: b) 1 contatto in scambio; c) vetro plastificato antinfortunistico; d) frontale luminescente; e) coperchio trasparente a protezione del vetro; f) test rapido di funzionamento; g) materiale termoplastico, colore rosso. PULSANTE CON CHIAVE PER INIBIZIONE SCARICA In caso di falso allarme, questa apparecchiatura tramite una chiave posta al suo interno permette l'inibizione della scarica in caso di falsi allarmi. Contenitore per chiave in alluminio con vetrino plastificato antinfortunistico. La chiave contenuta serve per azionare un blocco chiave con doppio contatto in scambio. Caratteristiche principali: a) Grado di protezione IP54 b) Tipo di connessione: morsetti c) Colore: rosso. PANNELLO OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO Pannello ottico/acustico di segnalazione incendi. Dotato di batteria al Ni-Cd in tampone che in condizioni di allarme alimenta l'apparecchio (indipendentemente, quindi, da qualsiasi altro tipo di alimentazione esterna). Il circuito di ricarica della batteria è dotato di un sistema di controllo della carica con LED. Costruito in termoplastico autoestinguente colore bianco. Temperatura di funzionamento +5°C +50°C. Grado di protezione IP40. Pressione sonora del buzzer a 1 mt. 108 dB a 24V. PANNELLO OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO Contatto REED in scambio, montaggio a vista. Particolarmente adatto per infissi in ferro. È previsto l'alloggiamento per guaina proteggi cavo con diametro da 10 mm. Corpo in alluminio. Lunghezza cavo 1,2m Dimensioni contatto 19x18x80mm Dimensioni magnete 19x18x80mm SIRENA DI SEGNALE ALLARME PER INTERNI Sirena elettroacustica, progettata per l'uso in sistemi d'incendio. Elevata potenza acustica con basso consumo di corrente. Alimentazione 12Vcc, assorbimenti 16mA/24V, con collegamenti a morsetti. Possibilità di selezionare 28 tonalità di suono diverse. Corpo in ABS rosso, profondità 63 mm. Conforme normative EN 54-3. COMBINATORE TELEFONICO Combinatore telefonico collegato alla linea TELECOM, a sintesi vocale, con display LCD a cristalli liquidi 16 caratteri, chiave di selezione IN SERVIZIO/PROGRAMMAZIONE, blocco da centrale. AVVERTENZE 1. Al momento della scarica tutti gli infissi, le finestre e le porte devono essere chiuse, bisognerà quindi prevedere delle porte autochiudenti e delle finestre motorizzate e chiudibili da impianto di rivelazione, se questo non dovesse essere possibile si potrebbe risolvere il problema con un'adeguata informazione alle persone preposte all'utilizzo dei suddetti locali, oppure si potrebbe obbligare a non aprire le finestre. 2. L'impianto dovrà funzionare con logica "and". Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ventimila/00)	a corpo	20'000,00
Nr. 95 SB.01.01	CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi (conforme alle norme EN12094 and EN54) costituita da: a) centrale spegnimento per gestire 1 settore di spegnimento; b) centrale autonoma con rilevazione incendio e controllo spegnimento; c) funzionalità di teletrasmissione integrata; d) collegabile a sistemi di rilevazione degli incendi; e) attuatori a solenoide e pirotecnici; f) compatibile con tutta la serie di rivelatori convenzionali; g) 2 standard di linea selezionabili per un'ampia compatibilità di rivelatori; h) 4 linee di rivelazione; i) 4 ingressi monitorati; j) 5 linee di comando monitorate; k) 5 contatti senza tensione ("puliti"); l) 8 uscite di comando; m) semplici comandi utente con pulsanti di esclusione/test; n) accesso utente con codice o chiave; o) agevole configurazione direttamente in campo; p) varie modalità di test di sistema; q) funzione di calibrazione automatica per le linee di comando attuatori; r) capacità di alimentazione d'emergenza di 30 ore. Si ritiene compreso nel prezzo l'onere della batteria tampone da 12V/7,2Ah per l'alimentazione temporanea della centrale in caso di assenza o di guasto della linea elettrica principale. E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di quota parte delle canalizzazioni e dei cavi necessari all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattromilacinquecento/00)	cadauno	4'500,00
Nr. 96	RILEVATORE OTTICO DI FUMO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
SB.01.02	Rivelatore ottico di fumo per collegamento su linee di rivelazione convenzionali dotato di camera ottica di nuova concezione ed elettronica allo stato dell'arte, che conferiscono un comportamento di risposta omogeneo per i più diversi tipi di incendio. Elevata resistenza contro la sporcizia, grazie all'innovativo design della camera ottica. Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche; costruzione con materiali compatibili con l'ambiente. Custodia del rivelatore disponibile in differenti colori. Utilizzabile con la base SO320 con connessione a scatto su linee di rivelazione a due conduttori mediante morsetti senza viti. - Alimentazione: 16...28VDC. - Temperatura di esercizio: -10...+55°C - Umidità ambiente: 95% rh. - Grado di protezione: IP44 - Conformità: EN 54-7/9. Si ritiene compreso nel prezzo l'onere della base senza elettronica dotata di morsetti di collegamento senza viti. Possibilità di connettere max. due indicatori ottici. Grado di Protezione IP 44. Dimensioni diam. 100 mm. E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di quota parte delle canalizzazioni e dei cavi necessari all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 97 SB.01.03	PANNELLO OTTICO ACUSTICO Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico di segnalazione incendi. Dotato di batteria al Ni-Cd in tampone che in condizioni di allarme alimenta l'apparecchio (indipendentemente, quindi, da qualsiasi altro tipo di alimentazione esterna). Il circuito di ricarica della batteria è dotato di un sistema di controllo della carica con LED. Costruito in termoplastico autoestinguente colore bianco. Temperatura di funzionamento +5°C +50°C. Grado di protezione IP40. Pressione sonora del buzzer a 1 mt. 108 dB a 24V. Contatto REED in scambio, montaggio a vista. Particolarmente adatto per infissi in ferro. È previsto l'alloggiamento per guaina proteggi cavo con diametro da 10 mm. Corpo in alluminio. Lunghezza cavo 1,2m Dimensioni contatto 19x18x80mm Dimensioni magnete 19x18x80mm. E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di quota parte delle canalizzazioni e dei cavi necessari all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecentonovanta/00)	cadauno	390,00
Nr. 98 SB.01.04	PULSANTE DI SCARICA MANUALE Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura di vetro, costruito in materiale termoplastico, attivazione mediante azione su lastra in plastica. Caratteristiche tecniche: a) 1 contatto in scambio; b) vetro plastificato antinfortunistico; c) frontale luminescente; d) coperchio trasparente a protezione del vetro; e) test rapido di funzionamento; f) materiale termoplastico, colore rosso. E' compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa in opera di un pulsante con chiave per inibizione scarica. In caso di falso allarme, questa apparecchiatura tramite una chiave posta al suo interno permette l'inibizione della scarica in caso di falsi allarmi. Contenitore per chiave in alluminio con vetrino plastificato antinfortunistico. La chiave contenuta serve per azionare un blocco chiave con doppio contatto in scambio. Caratteristiche principali: a) Grado di protezione IP54 b) Tipo di connessione: morsetti c) Colore: rosso. E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di quota parte delle canalizzazioni e dei cavi necessari all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 99 SB.01.05	SIRENA ELETTROACUSTICA Fornitura e posa in opera di sirena elettroacustica, progettata per l'uso in sistemi d'incendio. Elevata potenza acustica con basso consumo di corrente. Alimentazione 12Vcc, assorbimenti 16mA/24V, con collegamenti a morsetti. Possibilità di selezionare 28 tonalità di suono diverse. Corpo in ABS rosso, profondità 63 mm. Conforme normative EN 54-3. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 100 SB.01.06	COMBINATORE TELEFONICO Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico collegato alla linea TELECOM, a sintesi vocale, con display LCD a cristalli liquidi 16 caratteri, chiave di selezione IN SERVIZIO/PROGRAMMAZIONE, blocco da centrale. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 101 SB.02.00	SCALE DI EMERGENZA (acciaio) Fornitura e posa in opera di due scale di emergenza in acciaio, come da elaborati grafici di progetto, aventi le seguenti caratteristiche tecniche strutturali e normative: - carichi permanenti e sovraccarichi calcolati secondo la normativa CNR - UNI 10012 in condizione di carico con neve e vento; - acciai aventi caratteristiche meccaniche e chimico-metallurgiche corrispondenti alle indicazioni del D.M. 27.07.1985 2^ parte; - membrature portanti realizzate in profilati a caldo in acciaio tipo 1 con tensione minima di snervamento di 2400		

a corpo	25'000,00
---------	-----------

This image shows a full page of primary-ruled paper. It consists of numerous horizontal dashed lines spaced evenly apart, providing a guide for handwriting practice. The lines are light gray or blue, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.